

Popis prací:

V rámci obnovy hudebního pavilonu budou provedeny tyto práce:

- odstranění oplechování stěn
- odstranění plechové střechy
- nátěry kovových konstrukcí
- montáž dřevěvného obložení stěn
- montáž dřevěných hranolů na zpevnění střechy
- montáž bednění na střechu
- položení a montáž plechu na střechu
- nátěry všech dřevěných částí lakem

Pavilon je umístěn na pozemku parcelní číslo 176/1.

Plocha pavilonu je 6,40 m x 4,10 m, celkem tedy 26,24 m².

V rámci obnovy skladu s polním bufetem budou provedeny tyto práce:

- odstranění oplechování stěn
- odstranění plechové střechy
- odstranění 3ks okenic a 1 ks dveří
- nátěry kovových konstrukcí
- montáž dřevěvného obložení stěn
- montáž 3 kusů okenic
- montáž 1 kusu dveří
- montáž dřevěných hranolů na zpevnění střechy
- montáž bednění na střechu
- položení a montáž plechu na střechu
- nátěry všech dřevěných částí lakem

Sklad s polním bufetem je umístěn na pozemku parcelní číslo 176/1.

Plocha skladu s polním bufetem je 14,80 m x 2,90 m, celkem tedy 42,92 m².